

1 - SDK minerální kazetový podhled EI30min, s.v.=+3,100, skladba S.4
2 - provedení nových dřevěných schodišťových stupňů
3 - zazdění trezoru do niky s.h. +1,200, rozměr 800x500x300
4 - dřevěné dveře budou opatrně demontovány a po skončení prací HSV budou osazeny zpět
5 - SDK podhled s.v.=+3,100, cementovláknitá deska pro venkovní použití - skladba S.5
6 - nika pro el. rozvaděč R1 s.h. +0,400, rozměr 600x1200x200
7 - nika pro el. rozvaděč R2, rozměr 550x550x150
- rozvody UT k radiátorům budou po demontáži dř. obložení upraveny a radiátory zpět osazeny
- polohy jednotlivých vývodů insatlačních vedení pro připojení zabudovaných spotřebičů a zařizovacích předmětů budou upřesněny po konzultaci s investorem v průběhu stavby dle konkrétních typů
- souběh profesí při realizaci je nutné konzultovat s dodavateli dle jednotlivých profesí a tyto koordinovat
- podrobný výpis skladeb viz D1.1 - 7 Specifikace standardů

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.01	KANCELÁŘ STAROSTA	24,75m2	linoleum skladba S.3	vápennocementová štuková omítka	vápennocementová štuková omítka	
1.02	KANCELÁŘ	23,68m2	linoleum skladba S.3	vápennocementová štuková omítka	vápennocementová štuková omítka	
1.03	ROZHLAS	8,25m2	linoleum skladba S.3	vápennocementová štuková omítka	vápennocementová štuková omítka	
1.04	KANCELÁŘ	14,80m2	linoleum skladba S.3	vápennocementová štuková omítka	vápennocementová štuková omítka	
1.05	CHODBA	12,70m2	keramická dlažba skladba S.2	vápennocementová štuková omítka	minerální podhled s.v. +3,100	
1.06	WC – PŘEDSÍŇ	4,00m2	keramická dlažba skladba S.2	keramický obklad do v=2,0 m, štuk	vápennocementová štuková omítka	
1.07	WC – MUŽI	1,10m2	keramická dlažba skladba S.2	keramický obklad do v=2,0 m, štuk	vápennocementová štuková omítka	
1.08	WC – ŽENY	1,20m2	keramická dlažba skladba S.2	keramický obklad do v=2,0 m, štuk	vápennocementová štuková omítka	
1.09	ARCHIV	6,90m2	linoleum skladba S.3	vápennocementová štuková omítka	vápennocementová štuková omítka	

ZPRACOVATEL ČÁSTI: **Ing. Aleš Řada**
Rasošky 88, 552 21 Rasošky
rada@ingara.cz

PROJEKT:
REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU
č.p. 53, Cerekvice nad Bystřicí

razítko

STAVEBNÍK:
Obec Cerekvice nad Bystřicí
Cerekvice nad Bystřicí 53, 507 77

Datum: **5/2016**
Paré:

ČÁST DOKUMENTACE:
ARCHITEKTONICKO STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stupeň: **DPS**
Objekt:

VÝKRES:
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

Č.výkr.: **D 1.1. - 6**
Měřítko: **1:50**